



Committente

COMUNE DI PORTO TOLLE

Aggiornamenti

Elaborato:

ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto:

Adeguamento normativo, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi di Enti Locali

Visto:

Il Capo 3<sup>^</sup> Area

Il Tecnico Comunale

Il Collaboratore

Elaborato

3

Data. Febbraio 2025

Note

Scala.

**Committente:** COMUNE DI PORTO TOLLE

**Lavori:** LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO,  
MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI  
IMPIANTI SPORTIVI DI ENTI LOCALI

## ***ELENCO PREZZI UNITARI***

Porto Tolle, 03.02.2025

**Il Responsabile del Procedimento**

Geom. Garbi Melania

**Il Progettista**

Geom. Bertaggia Massimo

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
1	<p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno</p> <p>idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio (costo, primo mese)</p> <p>Euro Seicentonovantasette / 92</p>	n.	697,92
2	<p><b>PONTEGGIO A TELAIO</b></p> <p>Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita. Escluso il piano di lavoro.</p> <p>Euro Quindici / 82</p>	m2	15,82
3	<p><b>PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI</b></p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadrod di superficie effettiva</p> <p>Euro Nove / 58</p>	m2	9,58
4	<p><b>SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI</b></p> <p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
5	<p>proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Euro Diciotto / 68</p> <p><b>NUOVE LAVORAZIONI</b></p>	m	18,68
6	<p>Rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso 160 g/m2, tassellata al supporto Euro Diciotto / 51</p>	m2	18,51
7	<p>Rivestimento acrilossilossanico, fibrato, ad alta resistenza, con granulometria 1,2 ÷ 1,5 mm, con protezione del film secco dalla proliferazione di muffe e alghe, densità 1,75 kg/l, diffusione del vapore classe V1 secondo EN 1062, permeabilità all'acqua classe W2 secondo EN 1062, ad alta resa cromatica Euro Ventisette / 09</p>	m2	27,09
8	<p>Intonaci interni su muratura in laterizio Euro Sedici / 18</p>	m2	16,18
9	<p><b>FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA</b> Euro Quattro / 53</p>	m2	4,53
10	<p><b>INTONACO CIVILE su superfici interne</b> Euro Ventitre / 77</p>	m2	23,77
11	<p><b>TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI</b> Euro Diciotto / 06</p>	m2	18,06
25	<p><b>LATTONERIE</b></p>		
26	<p>Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm Euro Cinquantanove / 39</p>	m	59,39
27	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm</b> Euro Quarantasei / 16</p>	m	46,16

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 100 mm Euro Sessantasette / 11	cad.	67,11
29	Ricollocamento in opera di pluviali, calate, grondaie Euro Sette / 62	m	7,62
30	LAVORAZIONI NON QUANTIFICABILI A MISURA		
31	Edile IV livello Euro Trentanove / 98	ora	39,98
32	Edile specializzato Euro Trentasette / 95	ora	37,95
33	Piattaforma semovente con braccio telescopico: 20 m Euro Sessantanove / 50	ora	69,50
34	autocarro ribaltabile: a caldo mc 18 Euro Centoquarantuno / 67	ora	141,67
12	Demolizione di intonaci interni su muratura in laterizio Euro Quattordici / 23	m2	14,23
13	Idrolavaggio delle superfici di ponti, di muri di sponda manufatti di varia natura , con uso di acqua dolce Euro Undici / 21	m2	11,21

Porto Tolle, 03.02.2025

**Il Responsabile del Procedimento**

Geom. Garbi Melania

**Il Progettista**

Geom. Bertaggia Massimo